

---

## PRZEDMIAR 1/11/18

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ (strona lewa)  
ADRES INWESTYCJI : KATOWICE UL. KOSZAROWA 19  
INWESTOR : AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH  
ADRES INWESTORA : KATOWICE UL. RACIBORSKA 37  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Witala  
DATA OPRACOWANIA : 21.11.2018

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21.11.2018

Data zatwierdzenia

**'WIT - BUD'**  
Piotr Witala  
Tech. bud. upr. nr 264/86  
Ś.O.I.I.B. SKŁ. RO. 3753/01  
  
WŁAŚCICIEL

**"WIT - BUD"**  
Piotr Witala  
41-706 RUDA ŚLĄSKA  
ul. Energetyków 2A/22  
Regon 273843362, NIP 641-164-26-00  
tel. 002-242-95-26, kom. 0605-340-215

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową UWAGA : OKNA I DRZWI (1.30*1.50*2+1.70*1.50+1.30*2.20*4)+(0.90*2.20+1.10*2.20+1.50*2.40+1.30*2.20*4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.330</b>
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 6.28*4.42+6.28*1.68*3+1.30*1.43*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.563	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.563</b>
3	KNR-W 2-02 1604-04 z.sz.2.12. 9918-07	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 9 m - 15 m nad poziomem podłogi parteru 6.20*4.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.280</b>
4	KNR-W 2-02 1604-08 z.sz.2.12. 9918-03	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 9 m - 15 m nad poziomem podłogi parteru 6.20*4.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.280</b>
5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:7,8,9,10,11)			
6	KNR 0-17 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ŚCIANY POD OKNAMAMI 1.30*1.25*6+1.70*1.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.875</b>
7	KNR-W 4-01 1204-08 z.sz.2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe [[((6.28*2+4.42*2)*14.29)+(6.28*4.42+6.28*1.68*3)+(3.70*1.43*3+1.30*1.43*6+3.70*0.25*3+1.30*0.25*6)+(0.75*4.42*3+2.75*4.42*3)+(1.30*2+1.50*4+1.70+1.50*2+1.30*4+2.20*8+0.90+2.20*2+1.10+2.20*2+1.50+2.40*2+1.30*4+2.20*8)*0.20]-(1.30*1.50*2+1.70*1.50+1.30*2.20*4+0.90*2.20+1.10*2.20+1.50*2.40+1.30*2.20*4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	421.247	
				<b>RAZEM</b>	<b>421.247</b>
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 6.28*4.42+6.28*1.68*3+1.30*1.43*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.563	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.563</b>
9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe POZ.7 - POZ.8 421.247-70.563	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	350.684	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.684</b>
10	KNR-W 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki POZ.8 UWAGA DO "M" - FARBA SZORÓWALNA , KOLOR JASNY 70.563	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.563	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.563</b>
11	KNR-W 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki POZ.9 UWAGA DO "M" - FARBA SZORÓWALNA , KOLOR JASNY 350.684	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	350.684	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.684</b>
12	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone 0.90*2.20+1.10*2.20+1.50*2.40+1.30*2.20*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.440</b>
13	KNR-W 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 1.30*1.50*2+1.70*1.50+1.30*2.20*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.890</b>
14	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych KROTNOŚĆ 2 Krotność = 2 6.28*4.42+6.28*1.68*3+1.30*1.43*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.563	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.563</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 4-01 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych KROTNOŚĆ 2 Krotność = 2 66	szt.		
			szt.	66.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.000</b>