
PRZEDMIAR 3/7/18**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI : KORYTARZ - MONTAŻ PARAPETÓW NAD GRZEJNIKAMI
ADRES INWESTYCJI : KATOWICE UL. KOSZAROWA 19
INWESTOR : AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH
ADRES INWESTORA : KATOWICE UL. RACIBORSKA 37
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Witala
DATA OPRACOWANIA : 25.07.2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł


Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.07.2018

Data zatwierdzenia

WIT - BUD
Piotr Witala
Tech. bud. ul. nr 254/86
S.I.O.I.I.B. SKI 2753/01

WŁAŚCICIEL

"WIT - BUD"
Piotr Witala
41-706 RUDA ŚLĄSKA
ul. Energetyków 2A/22
Regon 273843362, NIP 641-164-25-90
tel. 602-242-95-25, kom. 6605-340-215

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m	kol.		
		2	kol.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR AT-17 0103-01	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w cegle 19*15	cm		
			cm	285.000	
				RAZEM	285.000
3	ZKNR C-2 0703-03	Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o śr. 10 mm i gł. 100 mm w cegle pełnej UWAGA DO "M" PRĘT dł. 200mm 8*2+3	szt.		
			szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
4	KNR-W 4-01 0323-03	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 m w ścianach z cegieł UWAGA DO "M" - PARAPET Z KONGLOMERATU gr. 3cm , szer. 15cm Z DWOMA OTWORAMI MONTAŻOWYMI 0.75m - 8szt , 1.10m - 1szt 9	szt.		
			szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNR-W 4-01 0323-04	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł UWAGA DO "M" - PARAPET Z KONGLOMERATU gr.3cm , szer. 15cm Z TRZEMA OTWORAMI MONTAŻOWYMI 1.90m - 1szt 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000